

မဒန်းရေလှောင်တမံစီမံကိန်း (ဆည်ရေသောက်စနစ်တည်ဆောက်ခြင်း)

- မဒန်းရေလှောင်တမံစီမံကိန်းသည် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်တွင်တည်ရှိပြီး အကျိုးပြုဧရိယာ (၆၀၀၀) ဧကကို ဆည်ရေပေးဝေနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ၂၀၀၄-၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
- (၂၀၁၃-၂၀၁၄) ဘဏ္ဍာနှစ်ကုန်တွင် တမံ၊ ရေထုတ်ပြွန်၊ ရေပိုလွှဲနှင့် ရေလွှဲဆည်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများအားလုံး (၁၀၀) ရာခိုင်နှုန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
- ဆည်ရေသောက်စနစ် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းကို (၂၀၁၂-၂၀၁၃) ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် စတင်ခဲ့ရာ (၂၀၂၂-၂၀၂၃) ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ ဆည်ရေသောက်စနစ်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း (၆၈)ရာခိုင်နှုန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပြီး လယ်မြေဧရိယာ စုစုပေါင်း (၃၂၀၀) ဧကကို ဆည်ရေဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။
- (၂၀၂၃-၂၀၂၄) ဘဏ္ဍာနှစ် ခွဲဝေရရှိရန်ပုံငွေ ကျပ်သန်း (၃၈၀၁.၂၇၃) ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါက ဆည်ရေသောက်စနစ်တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း တစ်ခုလုံး (၁၀၀) ရာခိုင်နှုန်း ပြီးစီးမည်ဖြစ်ပြီး ဘဏ္ဍာနှစ်ကုန်တွင် လယ်မြေဧရိယာ (၂၈၀၀) ဧကကို တိုးတက်ရေပေးဝေ နိုင်မည်ဖြစ်သဖြင့် စုစုပေါင်း အကျိုးပြုဧရိယာ (၆၀၀၀) ဧကအား ရာနှုန်းပြည့်ရေပေးဝေနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

မဒန်းရေလှောင်တံစီမံကိန်း
စီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

- (၁) တည်နေရာ - ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်၊ လယ်ဝေး
မြို့နယ်၊နန္ဒင်းကျေးရွာအနီး
- (၂) မြေပုံအညွှန်း - ၁ လက်မ = ၁ မိုင် စကေး (85 M/14V -300664)
- (၃) ချောင်းအမည် - မဒန်းချောင်း
- (၄) ရေဆင်းဧရိယာ - ၃၅ စတုရန်းမိုင်
- (၅) နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှ မိုးရေချိန် - ၄၅ လက်မ
- (၆) နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှစီးဝင်ရေ - ၂၇၀၀၀ ဧကပေ
- (၇) တံ
 - အမျိုးအစား - မြေသားတံ
 - ပင်မတံအမြင့် - ၁၀၁ ပေ
 - ကုန်းကြောတံအမြင့် - ၃၀ ပေ
 - ပင်မတံအလျား - ၈၃၀၅ ပေ
 - ကုန်းကြောတံအလျား - ၁၈၅၀ ပေ
- (၈) ကန်ရေပြည့်ရေလှောင်ပမာဏ - ၃၆၅၀၀ ဧကပေ
- (၉) ကန်ရေသေပမာဏ - ၅၂၀၀ ဧကပေ
- (၁၀) ကန်ရေပြည့်ရေပြင်ကျယ်ဧရိယာ - ၁၁၁၃ ဧက
- (၁၁) တံစတင်သည့်နှစ် - ၂၀၀၄ - ၂၀၀၅ ခုနှစ်
- (၁၂) တံပြီးစီးသည့်နှစ် - ၂၀၀၉ - ၂၀၁၀ ခုနှစ်

(၁၃) ရေထုတ်ပြန်

- အမျိုးအစား - သံကူကွန်ကရစ်
- အရွယ်အစားနှင့်ခုရေ - ၆' x ၄' ၁ ပေါက်
- အလျား - ၂၉၈ ပေ
- ဒီဇိုင်းရေထုစီးနှုန်း - ၂၈၀ ကုဗပေ/စက္ကန့်

(၁၄) ရေပိုလွှဲ

- အမျိုးအစား - သံကူကွန်ကရစ်
- အကျယ် - ၅၀ ပေ
- အလျား - ၇၉၀ ပေ
- ဒီဇိုင်းရေထုစီးနှုန်း - ၃၃၂၀ ကုဗပေ/စက္ကန့်

(၁၅) ရေလွှဲဆည်

- အမျိုးအစား - သံကူကွန်ကရစ်
- အကျယ် - ၄၀၀ ပေ
- အမြင့် - ၇ ပေ
- သဲထုတ်ရေတံခါး - ၈' x ၉.၅' x ၇ ပေါက်
- ရေထိန်းတံခါး - ၅' x ၄' x ၂ ပေါက်
- စတင်သည့်နှစ် - ၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ ခုနှစ်
- ပြီးစီးသည့်နှစ် - ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ ခုနှစ်

(၁၆) ဆည်ရေသောက်စနစ်

- တူးမြောင်းမကြီးအလျား - ၆.၈၂ မိုင်
- လက်တံမြောင်းများအလျား - ၁၅.၁၉ မိုင်
- တူးမြောင်းအဆောက်အအုံ - ၃၁၂ ခု
- ဆည်ရေပေးဝေနိုင်မည့်ဧရိယာ - ၆၀၀၀ ဧက
- ဆည်ရေသောက်စတင်သည့်နှစ် - ၂၀၁၂ - ၂၀၁၃ ခုနှစ်
- ပြီးစီးမည့်နှစ် - ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ခုနှစ်

မဒန်းဆည်ရေသောက်စနစ်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း

