

(၄) “ဝ” ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ ပန်လုံမြို့၊ သောက်သုံးရေရရှိရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း

ရည်ရွယ်ချက်

- “ဝ” ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းဥက္ကဋ္ဌ ၏ တင်ပြတောင်းဆိုချက်အရ သောက်သုံးရေရှားပါးသော နွေရာသီတွင် ပန်လုံမြို့နေပြည်သူများအတွက် သောက်သုံးရေဖူလုံစွာပေးဝေနိုင်ရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းဒေသ

- “ဝ” ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)၊ ဟိုပန်ခရိုင်၊ ပန်လုံမြို့

စီမံကိန်းကာလ

- (၂၀၂၃-၂၀၂၄) ဘဏ္ဍာနှစ်မှ (၂၀၂၄-၂၀၂၅) ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ

ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ

- ရေကန်အမှတ်(၁) အောက်ခြေအကျယ် (၁၅၀')၊ ထိပ်ဝအကျယ် (၂၀၀')၊ ရေကန်အမြင့် (၂၀')သံကူ ကွန်ကရစ်ကြမ်းခင်းနှင့် ဆင်ခြေလျှောကျောက်ကြီးအစိုစီခြင်း၊
- ရေကန်အမှတ်(၂) Embankment Length (၂၈၉')၊ ရေကန်အမြင့် (၂၅') တည်ဆောက်ခြင်း

စီမံကိန်းအကျိုးရလဒ်

- လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပါက ရေဂါလန် (၉၀) သိန်း သိုလှောင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး သောက်သုံးရေ ရှားပါးသည့် နွေရာသီ (၃)လအတွက် သောက်သုံးရေကို ယခင်ကထက် လုံလောက်စွာပေးဝေနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။